
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA PŁYTCIE WIE-
LOFUNKCYJNEGO PLACU REKREACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : MIETKÓW , Dz. Nr 174 , 175/3, 173/1 Obręb. Mietków
INWESTOR : GMINA MIETKÓW
ADRES INWESTORA : ul.KOLEJOWA 35 ; MIETKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Szumski
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
1	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości	m		
d.1	0401-01 0401-02	4 m- demontaż do ponownego montażu R-100%			
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości	m		
d.1	0401-01 0401-02	4 m- montaż zdemontowanego ogrodzenia R-100%			
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	45233140-2	Roboty drogowe			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miálu i podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0802-07	22,0*42,0*90%	m ²	831,600	
				RAZEM	831,600
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miálu i podbudowy z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0802-08	Krotność = 10 -22,0*42,0*90%	m ²	-831,600	
				RAZEM	-831,600
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z miálu i podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0802-01	22,0*42,0*10%	m ²	92,400	
				RAZEM	92,400
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z miálu i podbudowy z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0802-02	Krotność = 5 -22,0*42,0*10%	m ²	-92,400	
				RAZEM	-92,400
7	KNR 2-31	Uzupełnić warstwę podbudowy i zagęszczenie- grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2	0117-01 analogia	22,0*42,0	m ²	924,000	
				RAZEM	924,000
8	KNR 2-31	Uzupełnić warstwę podbudowy i zagęszczenie- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0117-02 analogia	Krotność = 6,5 -22,0*42,0	m ²	-924,000	
				RAZEM	-924,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-11 0108-12	22,0*42,0*0,05	m ³	46,200	
				RAZEM	46,200
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż warstwy podbudowy elastycznej ET gr.35mm	m ²		
d.3		22,0*42,0	m ²	924,000	
				RAZEM	924,000
11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni warstwa dolna wykonana z granulatu SBR połączona lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm	m ²		
d.3		22,0*42,0	m ²	924,000	
				RAZEM	924,000
12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni warstwa górna - nawierzchnia poliuretanowa – nakładana metodą natryskową gr.2.5mm	m ²		
d.3		22,0*42,0	m ²	924,000	
				RAZEM	924,000