
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH 383/2, 380/2
ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 679
WRAZ ZE ZJAZDEM NA DROGĘ POWIATOWĄ 2005D, DZ. NR 675 W
M. MILIN

ADRES INWESTYCJI: Milin

NAZWA INWESTORA: Gmina Mietków

ADRES INWESTORA: Gmina Mietków
Ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

WYKONAWCA: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Paweł Waszkis

DATA OPRACOWANIA: 05.07.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.07.2022

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	8
2		ROBOTY ZIEMNE	9	12
3		PODBUDOWY	13	16
4		NAWIERZCHNIE	17	21
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	22	23

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,125	km	0,125	
				RAZEM	0,125
2 d.1	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 2-01 0102-02	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
4 d.1	KNR 2-01 0102-05	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 2-01 0102-07	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		16,7	m	16,700	
				RAZEM	16,700
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
8 d.1	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
9 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		219	m2	219,000	
				RAZEM	219,000
10 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
11 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z gruntu G1 z dowozu	m3		
		85	m3	85,000	
				RAZEM	85,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PODBUDOWY			
13 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		740,74	m2	740,740	
				RAZEM	740,740
14 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		219	m2	219,000	
				RAZEM	219,000
15 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	wyrównanie istniejącej nawierzchni ul. Leśnej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		301,74	m2	301,740	
				RAZEM	301,740
16 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY	m2		
		76,87	m2	76,870	
				RAZEM	76,870
4		NAWIERZCHNIE			
17 d.4	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - JEZDNI A I ZJAZDY	m2		
		543,96	m2	543,960	
				RAZEM	543,960
18 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		520,74 + 76,87	m2	597,610	
				RAZEM	597,610
19 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		543,96	m2	543,960	
				RAZEM	543,960
20 d.4	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		528,24	m2	528,240	
				RAZEM	528,240
21 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA	m2		
		143,13	m2	143,130	
				RAZEM	143,130
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
22 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
23 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych z zakupem włącznika klasy D-400	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000