

**„INBUD” Janusz Kwapisz**  
ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,  
tel. kom. 504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP:** 886 108 91 12      **REGON:** 021295750

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Inwestor:	<b>Gmina Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków</b>	
Temat:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej, ul. Słonecznej w miejscowości Borzygniew, łączącej historyczną część wsi ze współczesną zabudową o charakterze mieszkaniowym, usługowym i rekreacyjnym – łącznika drogi powiatowej, ul. Wałbrzyskiej z drogą gminną ul. Sportową i Domem Pomocy Społecznej</b>	
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>	
Branża:	<b>WIELOBRANŻOWY</b>	
Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	

Wałbrzych - lipiec 2017 r.

|

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					- zł
1	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i mapami do celów projektowych oraz projektem stałej organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1	szt		- zł
2	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,500	0,5	km		- zł
3	Wycinka drzew przy drodze wraz z usunięciem i umartwieniem pnia Obmiar: 22	22	szt		- zł
<b>II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>					- zł
4	Odręczenie (kruszenie) nawierzchni betonowej oraz jej zagęszczenie do wartości normowej Obmiar: 1000	1000	m <sup>2</sup>		- zł
5	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej Obmiar: 60	60	mb		- zł
6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm Obmiar: 280	280	mb		- zł
7	Rozebranie obrzeży betonowych chodników Obmiar: 50	50	szt		- zł
<b>III. POBUDOWY</b>					- zł
8	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km Obmiar:1787	1787	m <sup>2</sup>		- zł
9	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach i chodnikach, poboczy utwardzonych i wywiezienie ziemi do 1km Obmiar: 348,5+282,8+166,7+59,4+42,6	900	m <sup>2</sup>		- zł
10	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 20cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km Obmiar: 187	187	m <sup>2</sup>		- zł
11	Wykonanie ulepszenia podłoża "metodą na miejscu" na jezdni z zastosowaniem np. spoiwa hydraulicznego do uzyskania modułu wtórnego nie mniejszego od 120MPa Obmiar: 1787	1787	m <sup>2</sup>		- zł
12	Wykonanie ulepszenia podłoża "metodą na miejscu" na chodnikach i zjazdach z zastosowaniem np. spoiwa hydraulicznego do uzyskania modułu wtórnego nie mniejszego od 120MPa Obmiar: 900	900	m <sup>2</sup>		- zł
13	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni i zjazdach Obmiar: 1787+166,7+59,4	2013,1	m <sup>2</sup>		- zł
14	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie chodniki i pobocza utwardzone Obmiar: 900	900	m <sup>2</sup>		- zł
<b>IV. NAWIERZCHNIE</b>					- zł
15	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdów gr. 4cm Obmiar: 2647,6+59,4	2707	m <sup>2</sup>		- zł
16	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni i zjazdach na zimno zużycie – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	5414	m <sup>2</sup>		- zł

	Obmiar: 2*2707				
17	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wykonana mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdów gr. 4cm Obmiar: 2707	2707	m <sup>2</sup>		- zł
18	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm na chodniku i zjazdach indywidualnych Obmiar: 900	900	m <sup>2</sup>		- zł
<b>V. POBOCZE</b>					- zł
19	Umocnienie poboczy mieszanka mianralną gr. 20cm o szer. 0,75m Obmiar: 187	187	m <sup>2</sup>		- zł
<b>VI. ELEMENTY ULICY</b>					- zł
20	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 512,9+125,7+113,5	752,1	mb		- zł
21	Obrzeża betonowe 8x25x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 495	495	mb		- zł
22	Regulacja studni, skrzynki zasuw	25	szt.		- zł
23	Onakowanie stałe organizacji ruchu (oznakowanie i 4 progi zwalniające itd.)	1	szt.		- zł
<b>VII KANALIZACJA DESZCZOWA</b>					- zł
24	Rura dn300 z robotami ziemnymi, podsypką, obsypką i zasypką	34	mb		- zł
25	Rura dn200 z robotami ziemnymi, podsypką, obsypką i zasypką	274	mb		- zł
26	Studnie betonowe wraz z robotami zienymi podbudową itd.	9	szt.		- zł
27	Wpusty uliczne nowe wraz z robotami ziemnymi i podbudową	6	szt.		- zł
28	wpusty uliczne do regulacji lub wymiany	3	szt.		- zł
<b>VIII BR. ELEKTRYCZNA</b>					- zł
29	Przesunięcie 5 słupów telekomunikacyjnych i kolizji z siecią telekomunikacyjną	1	kpl		- zł
30	Przestwienie 6 słupów oświetlenia drogowego i usunięcie kolizji energetycznych	1	kpl		- zł
31	Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami	1	kpl		- zł
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					- zł
PODATEK VAT				23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					- zł